BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9394:2012

ĐÓNG VÀ ÉP CỌC — THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Driven and jacked piles — Construction, check and acceptance
Chuyển đổi từ TCXDVN 286:2003

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) - Bộ Xây dựng
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 3578/QĐ-BKHCN)
Phạm vi áp dụng: Thi công và nghiệm thu cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, cọc PHC, cọc thép

TCVN 9394:2012 — ĐÓNG VÀ ÉP CỌC: THI CÔNG & NGHIỆM THU

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI ÉP CỌC BẰNG KÍCH THỦY LỰC

• Lực ép thiết kế: Lực ép đầu cọc phải bảo đảm nằm trong giới hạn $P_{min} \le P_{ep} \le P_{max}$, trong đó $P_{min} = (1.5 \div 2.0) P_{tk}$ và $P_{max} = (2.0 \div 2.5) P_{tk}$ (không vượt quá sức chịu tải của vật liệu cọc P_{vl}).

• Điều kiện dừng ép cọc: Mũi cọc đạt cao trình thiết kế đồng thời đồng hồ đo áp lực đạt giá trị $P_{ep} \ge P_{min}$ duy trì trong khoảng thời gian quy định; hoặc áp lực ép đạt P_{max} dù mũi cọc chưa đến cao trình thiết kế (phải báo cáo TVTK kiểm tra địa chất).

• Mối nối cọc: Mối nối bằng bản mã thép hàn liên tục chu vi, đường hàn phải bảo đảm chiều dày và chiều dài thiết kế; quét sơn bitum chống rỉ trước khi tiếp tục hạ cọc.

2. DUNG SAI VỊ TRÍ VÀ ĐỘ NGHIÊNG CHO PHÉP KHI NGHIỆM THU

• Độ lệch tâm cọc đơn: Không vượt quá 50 mm (0.05 m).

• Độ lệch tâm hàng cọc trong đài nhiều cọc: Hàng cọc ngoài cùng không quá $0.2 d$ (với d là đường kính/cạnh cọc); hàng cọc trong không quá $0.3 d$.

• Độ nghiêng của cọc thẳng: Không vượt quá 1% chiều dài cọc.